

Ogłoszenie powiązane:

[Zaręby Kościelne, ul. Kowalska, Zaręby Kościelne 2009-07-30](#) - Ogłoszenie o zamówieniu - Zaręby Kościelne
Opis przedmiotu zamówienia: długość - 0,30 km , - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - 0,30 km, - rozebranie przepustów rurowych - śr. 60 cm - 14,5 m, - rozebranie przepustów rurowych - śr. 80 cm - 8,5...

Termin składania ofert: 2009-07-31

Zaręby Kościelne: PRZEBUDOWA ULICY MOKREJ W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH

Numer ogłoszenia: 284814 - 2009; data zamieszczenia: 19.08.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 234108 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, woj. mazowieckie, tel. 086 2706004, faks 086 2706200.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA ULICY MOKREJ W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: długość - 0,30 km , - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - 0,30 km, - rozebranie przepustów rurowych - śr. 60 cm - 14,5 m, - rozebranie przepustów rurowych - śr. 80 cm - 8,5 m, - roboty remontowe - frezowanie nawierzchni - 184,80 m², - wykopy z transportem urobku taczkami - 47,04 m³, - wykopy koparkami - 219,08 m³, - formowanie i zagęszczanie nasypów - 219,08 m³, - przepusty o śr. 60 cm - 10,00 m - przepusty o śr. 80 cm ława z pospółki - 25,50 m - obudowy wylotów - 5,76 m³, - krawężniki betonowe i kamienne o wym. 15x30 wraz z wykonaniem ław - 597,08 m, - obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm, podsypka piaskowa - 245,12 m, - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 2.402,24 m², - podbudowa z kruszywa naturalnego warstwa dolna gr. - 15 cm - 1.527,14 m², - podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi warstwy górnej gr. - 8 cm po zagęszczeniu - 53,10 m², - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej, grubość warstwy wiążącej 4 cm - 1.711,94 m², - wykonanie nawierzchni z mieszanki

mineralno - bitumicznej, gr. warstwy ścieralnej 4 cm - 1.560,74 m², - wykonanie chodników z Polbruku o gr. 60 mm, na podsypce piaskowej - 464,84 m², - wykonanie koryt na całej na całej szerokości jezdni i chodników - 148,40 m², - obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm - 84,00 m - wjazd do bram z Polbruku o gr. 80 mm, na podsypce piaskowej - 148,40 m², - ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych -szt. 6, - ustawienie pionowych znaków drogowych . Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. Ponad 0,3 m² -szt. 6, - humusowanie i obsianie skarp - 278,08 m², - ułożenie rur osłonowych z PCV o śr. do 140 mm - 47,50 m.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 216502.68 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREM U DZIELONO ZAMÓWIENIA:

- **FIRMA TRANSPORTOWO - USŁUGOWA MIROSŁAW PRZESMYCKI, ul. M. C. Skłodowskiej 3, 07-320 Małkinia Górna, kraj/woj. mazowieckie.**

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

- **Cena wybranej oferty:** 216502.68
- **Oferta z najniższą ceną:** 216502.68 **oferta z najwyższą ceną:** 253052.11
- **Waluta:** PLN.